Anlage zur Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 09.06.2022



Westfalendamm 59 44141 Dortmund

fon: 0231.912 28 71 fax: 0231.912 28 73

info@lindner-lohse-architekten.de www.lindner-lohse-architekten.de











Lindner Lohse Architekten BDA



Wibke Evert Dipl.-Ing. Architekt

Geschäftsführende Partnerin

Projektleitung [Architektur]





4. Planung Vorentwurf



Projektorganigramm LINDNER LOHSE ARCHITEKTEN BDA

Übergeordnete Projektkoordination:

Dipl.-Ing. Arch. Frank Lohse Geschäftsführender Partner Dipl.-Ing. Arch. Wibke Evert Geschäftsführende Partnerin

Koordination



Frank Lohse Dipl.-Ing. Arch.

Projektleitung & stellv. Projektleitung



Wibke Evert Dipl.-Ing. Arch.



Annika Kayser Dipl.-Ing. Arch.

Ausschreibung



Verträge & Finanzen

Frank Lohse Dipl.-Ing. Arch.



Heike Baehr Dipl.-Ing. Arch.



Eireen Herdlitschke Dipl.-Ing. Arch.

Entwurfs- und Ausführungsplanung Schulbauteam



Dario Gabbert B.Sc. Arch..



Christine Wunderlich B.Sc. Arch.



Mona Herbstmann B.Sc. Arch.



Michelle Bott M.Sc. Arch.

Planungspartner

Freianlagen AGL | TA Bode


Controlling | Bauleitung




Niels Friederich Dipl.-Ing. Arch.



Judith Klaas Dipl.-Ing. Architektur




A. Baakes-Zauner Dipl.-Ing.



Stefan Langner B.Eng.







Schulbauthemen - Heute

Wichtige Punkte, die auch bei der Planung besonders berücksichtigt werden müssen:

- > Ganztägig
- > Differenziert
- > Inklusiv
- > Digitalisiert
- >> OGS / Verpflegung / Kleingruppenräume / Bariererfreiheit / Räume für selbstgesteuertes Lernen / Forum / Adressbildung











Der aktuelle Bestand der Schulen in Deutschland wirft viele Fragen auf:

Wie können und wie sollen alte und neue Schulen für die Gegenwart und die nahe Zukunft fit gemacht werden?

oder

Welche pädagogischen Konzepte spielen dabei eine Rolle und wie lassen sie sich räumlich und städtebaulich umsetzen?

Die folgenden **10 Punkte** markieren die Schnittstellen von Pädagogik und Architektur und stellen entscheidende Weichenstellungen für den modernen Schulbau dar.

- 1. Lernen benötigt viele und unterschiedliche Perspektiven, Zugänge und Ergebnisse.
- 2. Gelernt wird allein, zu zweit, in der Kleingruppe, mit dem ganzen Jahrgang, jahrgangsübergreifend und auch im Klassenverband.
- 3. Ganztagsschule heißt Lernen, Bewegen, Spielen, Toben, Verweilen, Reden, Essen und vieles mehr in einem gesunden Rhythmus.
- 4. Schulbuch und Kreidetafel werden ergänzt durch Tablet-PC, Smartboard und andere Neue Medien.
- 5. Förderung in einer inklusiven Schule geschieht in heterogenen Gruppen.

- 6. Kulturelles und ästhetisches Lernen muss durch Pädagogik und Architektur vermittelt werden.
- 7. Lernen in Gesundheit und Bewegung findet in anregender und weiträumiger Umgebung statt.
- 8. Demokratisches Lernen benötigt eine demokratische Schule.

- 9. Schule ist im Umgang mit Umwelt und Technik ein Vorbild.
- 10. Die Schule öffnet sich zur Stadt die Stadt öffnet sich zur Schule.



die Grundschule

ein zweites Zuhause



das Gebäude

der "dritte Pädagoge"















www.schulklo.de





DEUTSCHE NORM


Oktober 2010

DIN 18040-1



Mit DIN EN 81-70:2005-09

DIN 18040 - Norm Barrierefreies Bauen



SCHULBAU: Salon & Messe



Bauen im Bestand

Beim Bauen im Bestand dürfen die Risiken & Herausforderungen nicht außer Acht gelassen und im besten Fall von Anfang an mit betrachtet werden.

Besonders betroffen sind hierbei die Bereiche:

- Bewertung der Bestandsunterlagen/Bestandsanalyse statische Berechnung/Statikpläne Bewehrungspläne/Überprüfung am Bauwerk Überprüfung der Nachbargebäude - Anschluss Bodengutachten/Bodenplatte
- Schadstoffprüfung/Brandschutz
- Denkmalschutz
- weitestgehender Erhalt der Architektursprache

Bauen im laufenden Betrieb

Beim Bauen im laufenden Betrieb muss vor allem auf den Lärmschutz und die Sicherheit geachtet werden.

Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen, wie z.B.:

- Abstimmung der Ruhe- bzw. möglichen lärmintensiven Zeiten
- Bauarbeiten nach Möglichkeiten überwiegend in den Ferien
- SIGEKO
- Baustellenabsicherung z.B. durch Bauzäune, Netze an den Gerüsten, gesicherte Materiallagerung, etc.
- ggf. Ausweichmöglichkeiten z.B. Container, Sport im Sommer draußen, etc.
- ggf. mehrere Bauabschnitte

Baustellenlogistik

Die Baustellenlogistik muss Hand in Hand mit den bereits benannten Abläufen funktionieren.

Klärung der logistischen Einflüsse, wie z.B.:

- Bauen im laufenden Betreib
- Witterung
- Platzbedarf und vorhandene Flächen >
- Baustelleneinrichtung >
- Versorgungsmöglichkeiten
- Verkehrssteuerung
- Anlieferungen & Warenübergabe >
- Lagerungsmöglichkeiten >
- Entsorgung
- etc.














ungeordnet



geordnet







5. Schulbau Allgemein | Beispiel: Adressierung und Materialität





















5. Schulbau Allgemein | Beispiel: Forum und Cluster, Ludgerigrundschule, Lüdinghausen










5. Schulbau Allgemein | Beispiel: Cluster, Grundschule Wolbeck-Nord, Münster










































UNTERRICHTSRÄUME (1.100,00 m²)



VERWALTUNG (230,00 m²)



GANZTAG / MEHRZWECKRÄUME / AUFENTHALT (748,00 m²)



RAUMPROGRAMM


Neubau:

- > 3 Unterrichtsräume
- > 2 Mehrzweckräume
- > 6 Gruppenräume á 24 m²
- > Forum und Ganztagsbereich 130 m²
- > zusätzliche Nutzfläche insgesamt 580 m²

Bestand:


> Verwaltung 180 m² im Bestand verortet (184 m²)









3. Planung VgV | Analyse Bestand Konstruktionsschema

















FUNKTIONALITÄT VARIANTE 1


- Weiterentwicklung der Bestandskubatur
- klare Trennung der Nutzungen
- EG: Infrastruktur OG: Unterricht
- Überdachung des Lichthofs
- Überplanung der Pavillions
- multifunktionale Flächen in der Mittelzone
- einheitlicher Baukörper






Grundriss EG Variante 1 Maria-Frieden-Schule | Coesfeld 26






Grundriss OG Variante 2

3. Planung VgV | Fassade



Austauschen der sanierungsbedürftigen Fertigbetonfassade



Austauschen der sanierungsbedürftigen Fertigbetonfassade

Vorziehen der Erdgeschosszone zur Reduzierung von Wärmebrücken













4. Planung Vorentwurf | Grundriss Erdgeschoss



4. Planung Vorentwurf | Grundriss Erdgeschoss










BESTAND Luftraum ehem. IH Grenze ehem. Bestand EG 1.41 SegL CL 3+4 NF: 51,05 m² **CLUSTER 2** 11.54 Klasse 4b NF: 66,83 m² 1.55 Diff. 5 NF: 26,60 m² 4,20 2,40 1,80 4,20 4,20 1,80 2,40 4,20

Ausschuss für Planen und Bauen + Ausschuss für Kultur, Schule und Sport, 9. Juni 2022


4. Planung Vorentwurf | Grundriss Obergeschoss

4. Planung Vorentwurf | Grundriss Obergeschoss






4. Planung Vorentwurf | Grundriss Obergeschoss












4. Planung Vorentwurf | Ansichten




Ansicht West V8 - Band groß / schmal 90 x 60cm

















DACHAUFBAU

16CM GRÜNDACH - EXTENSIV BEC BITUMENDACHBAHN, 2-LAGIG 36CM DÄMMUNG DAMPFSPERRE 16CM SB ROHDECKE - BESTAND 24CM SB UNTERZUG AKUSTISCHWIRKSAME ABHANGC

FUSSBODENAUFBAU


2CM NEUE FUSSBODENBELAG 7CM VERBUNDESTRICH - BESTAN 16CM SB ROHDECKE -BESTAND 27CM SB UNTERZUG - BESTAND AKUSTISCH WIRKSAME ABHANGI EINBAULEUCHTEN

FUSSBODENAUFBAU


2CM NEUE FUSSBODENBELAG 7CM VERBUNDESTRICH - BESTAN 14CM SB ROHDECKE -BESTAND 10CM INNENDÄMMUNG KRIECHKELLER -1,56m SAND - LAUT BERICHT




BESTAND




Rohbau




Sanierung SC V2


















| Sanierung und Umstrukturierung Bestandsgebäude | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--|
| Bauteil | Fläche | Kosten / m² | Summe Kosten | Bemerkungen | |
| Innensanierung / Umstrukturierung / Technik | 2.758 m ² | 1.200 € | 3.309.180 € | Aus Bestandsraumprogramm Excel | |
| Fassaden: Abbruch, Erneuerung Fenster + Fassade | 908 m² | 850 € | 772.183 € | | |
| Dachflächen | 1.206 m ² | 500 € | 602.955 € | | |
| Summe Bestandssanierung | | | 5.774.458 € | | |

| Erweiterungsbau | | | | |
|-----------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| Bauteil | Fläche | Kosten / m² | Summe Kosten | |
| Summe Anbau | 1.654 m² | 2.530 € | 4.184.620 € | inkl. 15% BK-Steigerung 02/21 bis 02/22 |

| Summe Bestand und Erweiterung KG 300+400 brutto | 0.050.070.0 | |
|----------------------------------------------------|-------------|--|
| Summe Bestand lind Frweiterlind KG 300+400 Driftto | 9.959.078 € | |
| Culling Bootana and Envoltorang No ocor 100 bratto | 0.000.070 0 | |



| Kos | tenschätzung | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | <u> </u> | | | | LP2 Kostenschätzung | VgV | |
| KG | Bezeichnung | Kostenansatz | Menge | Einzelpreis | (Juni 2022) €/ brutto | (Oktober 2021) €/ brutto | Anmerkungen |
| 200 | Herrichten und Erschließen, neue Hausanschlüsse | | Psch | | 0€ | | |
| Zwis | chensumme KG 200 | | | | 0€ | | |
| | | | | | | | |
| 300+ | Bauwerkskosten gem. BKI | | | | | | |
| 400 | | LLA, BKI | | | 9.959.078 € | | |
| Zwis | chensumme KG 300+400 | | | | 9.959.078 € | | |
| | | | | | | | |
| 500 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen | gem. VgV | Psch | | 544.465 € | | |
| | Zwischensumme KG 500 | | | | 544.465 € | | |
| | | | | | | | |
| Zwis | chensumme KG 200-500 brutto | | | | 10.503.543 € | | |
| | | | | | | | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | pr | prozentual ermittelt 7% | | 697.135 € | | Die KG 600 + 700 wurden prozentual zu den Baukosten ermittelt (KG 600 mit 7% |
| 700 | Baunebenkosten | prozentual ermittelt 25% | | 2.489.770 € | | ,KG 700 mit 25%) und sind hier nachrichtlich dargestellt. | |
| | | | | | | | |
| Ges | samtkosten KG 200-700 brutto | | | | 13.690.448 € | | |

Anmerkungen zur Kostenschätzung

- Kostenstand: Mai 2022 etwaige zukünftige Kostensteigerungen sind in der Kostenschätzung nicht durch das vorliegende Ergebnis abgedeckt!
- Kostenschwankungsbreite +/- 20% weiterhin ist insbesondere die derzeitig angespannte Marktlage zu berücksichtigen!
- Kosten im Zusammenhang mit BNB- oder vergleichbaren Zertifizierungen sind nicht Bestandteil der Kostenschätzung
- Kosten im Zusammenhang mit Arbeiten außerhalb der üblichen Ausführungszeiten (wie z.B. Nacht / Wochenende, Beschleunigungsmaßn.) sind nicht berücksichtigt.
- Die Zuordnung zu den förderfähigen und nicht-förderfähigen Kosten ist durch den AG zu überprüfen

KOSTENÜBERSICHT

VERGLEICH KOSTENERMITTLUNGEN (NETTO)

| Kostengruppen | Kostenobergrenze gem. PS-Vertrag v. 02.09.21 | Kostenermittlung LLA gem. Angebot v. 11.11.21 | Vorabzug Kostenschätzung LLA vom 31.05.22 | |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| KG 200 | - | - | - | |
| KG 300 | | 4.686.100,62 EUR | 0 260 072 11 ELID | |
| KG 400 | | 1.365.825,98 EUR | 8.368.973,11 EUR | |
| KG 500 | 6.496.642,86 EUR | 457.534,00 EUR | | |
| KG 600 | | - | - | |
| KG 700 | | 1.123.902,65 EUR (nur ARCH, FAP, TGA) | | |
| Summe: | 6.496.642,86 EUR | 7.633.363,25 EUR | 8.368.973,11 EUR | |
| Summe (brutto): | 7.731.005,00 EUR | 9.083.702,27 EUR | 9.959.078,00 EUR | |




KOSTENÜBERSICHT

PRÜFUNG VORABZUG KOSTENSCHÄTZUNG LLA (NETTO)


| Kosten- gruppen | Vorabzug Kostenschätzung LLA vom 31.05.22 |
|--------------------|----------------------------------------------|
| KG 200 | - |
| KG 300 | 0 260 072 11 ELID |
| KG 400 | 8.368.973,11 EUR |
| KG 500 | ? |
| KG 600 | - |
| KG 700 | ? |
| Summe: | 8.368.973,11 EUR |

Interimsplanung (Herstellung Flächen für Container, Aufbau Container, Vorhaltung und Versorgung, ggf. Abbau Container) noch nicht berücksichtigt!



| Kosten- gruppen | Annahme HI vom 01.06.22 | Anmerkungen |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| KG 200 | S. U. | |
| KG 300 | 9 269 072 11 ELID | |
| KG 400 | 8.368.973,11 EUR | |
| KG 200+500 | 1.004.276,77 EUR | 12% von KG 300+400 |
| KG 600 | - | |
| KG 700 | 2.624.509,97 EUR | 28% von KG 200-500 |
| Summe: | 11.997.759,85 EUR | |
| Baupreis- steigerung | ~ 15.240.000,00 EUR | Auf Basis der letzten drei Jahre (ca. 9,0% jährlich) und bis Juni 2025 |
| Risikopuffer | ~ 16.000.000,00 EUR | ca. 5% von KG 200-700 inkl. Baupreissteigerung |
| Summe (brutto): | ~ 19.000.000,00 EUR | |









Dass es sich hierbei um eine Anlage zu TOP 2 der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport am 09.06.2022 handelt, bescheinigen

gez. Tobias Musholt Ausschussvorsitzender Kathrin Beunings Schriftführerin

Zeit für Rückfragen



Westfalendamm 59 44141 Dortmund

fon: 0231.912 28 71 fax: 0231.912 28 73

info@lindner-lohse-architekten.de www.lindner-lohse-architekten.de





