



Petanque Club Boulevard e.V.
Clemens Vennes
Breiter Weg 6
48653 Coesfeld

Stadt Coesfeld
Fachbereich 51, Familie, Bildung, Freizeit
z.Hd. Frau Hackling
Postfach 1843

48653 Coesfeld
per E-Mail an: Karin.Hackling@coesfeld.de, Dorothee.Heitz@coesfeld.de; Stefan-
Deitmer@web.de

Betr.: Antrag zur Verwendung der Sportpauschale für das Jahr 2026

Sehr geehrte Frau Hackling,

Nachfolgend erhalten Sie die Ausführungsplanung und Kostenberechnung zu den geplanten Erweiterungsmaßnahmen des Petanque Club Boulevard Coesfeld e.V.

Gerne erläutern wir die geplanten Maßnahmen und die Kostenberechnung in einem persönlichen Gespräch.

Sie haben uns im Vorfeld mitgeteilt, dass die Maßnahmen bereits beginnen können und dass dies nicht förderschädlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Clemens Vennes

Anlagen:

- Anlage 1 a: Basisplanung
- Anlage 1 b: Planungsvariante Aussenanlage mit Terrasse
- Anlage 2: Beschreibung der Maßnahmen
- Anlage 3: Kostenberechnungen

Anlage 2: Beschreibung der Baumaßnahmen

In den Anlagen 1 a+b sind Architektenpläne zu den Maßnahmen beigelegt.
Der aktuelle Status des Geländes und der Bebauung ist in allen Plänen grau hinterlegt.
Aktuell gibt es 7 Spielfelder von denen 2 allerdings nicht den Größen-Normen für eine Standard-Spielfeld entsprechen. Außerdem sind bereits alle Lichtmasten installiert. Im Vereinsheim ist eine Toilette installiert. Diese ist allerdings stark renovierungsbedürftig.

Es sind 3 separate unabhängige Baumaßnahmen geplant.

- a) Erweiterung der Spielfläche
- b) Umgestaltung des Platzes (Bänke und Aufenthaltsfläche)
- c) WC-Container mit 2 Toiletten

2.1 Erweiterung der Spielfläche

Im Basisplan (Anlage 1a: Basisplanung.pdf) ist der aktuelle Stand grau und die gesamte Erweiterung rosa hinterlegt.

Die Erweiterung in der Basisplanung umfasst die Vergrößerung der zu kleinen Felder 7 und 8 (Mindestlänge von 12 m ist erforderlich) und die Erstellung von 8 weiteren Feldern (Feld 9-16).

Die Kostenermittlung dieses Antrags basiert aktuell aber auf der ersten Ausbaustufe der Basisplanung in der nur die Felder 7, 8, 9, 10, 13 und 14 ausgebaut werden. Der Ausbau der Felder 11, 12, 15 und 16 erfolgt ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt und ist nicht Bestandteil der Kostenberechnung zur Ausführung (Arbeitsleistung und Material).

2.2 Umgestaltung des Platzes (Bänke und Aufenthaltsfläche).

Im Basisplan sind 4 Bänke im oberen Bereich (Spielfeld 4 und vor dem Vereinsheim) und 2 Bänke zwischen den neuen Spielfeldern eingezeichnet. In der ersten Ausbaustufe ist vorgesehen insgesamt 5 Bänke zu erstellen. Hierzu müssen bestehende Steinfundamente für veraltete mobile Holzbänke zurückgebaut werden. Die Kosten für den Rückbau sind Teil der Eigenleistung.

Es wurde zusätzlich eine Erweiterung des Terrassenbereichs unterhalb des Vereinsheims geplant. (Anlage 1b: Planungsvariante Aussenanlage mit Terrasse). Diese soll als Holzterrasse ausgeführt werden. Der Bau der Terasse ist aktuell nicht Teil des Antrags.

2.3 WC-Container mit 2 separaten Toiletten getrennt nach Geschlechtern

Aktuell ist die Toilette nur sehr eingeschränkt funktionsfähig und es gibt keine separate Toilette für Frauen. Es ist ein neuer WC-Container geplant.

Anlage 3: Kostenberechnungen

3.1 Übersicht

Nachfolgend sind alle Kosten im Detail als Übersicht dargestellt.

Übersicht Kostenplanung

	Gesamtkosten	Rechnung/ Eigenleistung	Bemerkung
Architekt: Entwurfs- Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Objektüberwachung	3.200,00 €	Rechnung	
Erweiterung der Spielfläche (siehe Details)			
Erdarbeiten, Schotter und Kiesarbeiten, Kantsteine	2.340,00 €	Rechnung	mündliches Angebot liegt vor
Erdarbeiten, Schotter und Kiesarbeiten, Kantsteine	1.370,00 €	Eigenleistung	
Materialkosten, Schotter und Kiesarbeiten, Kantsteine	1.849,20 €	Rechnung	
Abgrenzung der Spielfläche mit Eichenbalken	802,50 €	Rechnung	
TOTAL Erweiterung Spielfläche	6.361,70 €		
Umgestaltung des Platzes (Bänke und Aufenthaltsfläche).			
Materialkosten (5 Bänke)	810,00 €	Rechnung	
Schreinerarbeiten, Erstellung und Rückbau	600,00 €	Eigenleistung	
TOTAL Umgestaltung des Platzes	1.410,00 €		
WC-Container mit 2 separaten Toiletten getrennt nach Geschlechtern			
Neuer WC Container	3.900,00 €	Rechnung	Neucontainer, evtl. gebraucht verfügbar
Anlieferung WC Container	450,00 €	Rechnung	
Anschluss WC Container	900,00 €	Rechnung	mündliches Angebot liegt vor
Eigenleistung WC Container	360,00 €	Eigenleistung	
TOTAL WC-Container	5.610,00 €		
Summe Rechnung	14.251,70 €		
Summe Eigenleistung	2.330,00 €		
Total	16.581,70 €		

Erläuterungen:

Die Kosten sind unterteilt in Eigenleistung und Kosten, die dem Verein in Rechnung gestellt werden. Die Baggerarbeiten und Lohnkosten basieren auf einem mündlichen Angebot. Die Materialkosten basieren auf Internetrecherchen. Die Stunden für die Eigenleistung wurden geschätzt.

Rechnungen und detaillierte Stundennachweise für die jeweiligen Gewerke werden nach Fertigstellung eingereicht.

3.2 Detailplanung Arbeiten zur Spielflächenerweiterung

Erweiterung der Spielfläche

Gewerk	Tätigkeit	BAGGER			Handarbeit			Eigenleistung/R		Summe Gewerk	
		Std	Euro/h	Kosten	Std	Euro/h	Kosten	Miete	Zusatzrechnung		
1. Erdabtrag/Sortierung	Flächenabtrag mit Bagger	10	80 €	800 €	0	45 €	- €	- €	- €	Rechnung	800 €
ZWISCHENSUMME 1											800 €
2. Fundamentgräben	Gräben f. Kantsteine	4	80 €	320 €	0	45 €	- €	- €	- €	Rechnung	320 €
2. Fundamentgräben	Feinarbeit/Nivellierung	0	80 €	- €	12	15 €	180 €	- €	- €	Eigenleistung	180 €
ZWISCHENSUMME 2											500 €
3. Schotter-Arbeiten	Schotter Aufbringen und Verteilung	4	80 €	480 €	0	45 €	- €	- €	- €	Rechnung	480 €
3. Schotter-Arbeiten	Feinarbeit und Verdichtung	0	80 €	- €	24	15 €	360 €	- €	- €	Eigenleistung	360 €
3. Schotter-Arbeiten	Rüttler-Miete (1 Tag)	0	80 €	- €	2	45 €	90 €	80 €	- €	Eigenleistung	170 €
ZWISCHENSUMME 3											1.010 €
4. Kantsteine-Erstellen	Kantsteine Setzen (Facharbeiter)				8	45 €	360 €			Rechnung	360 €
4. Kantsteine-Erstellen	Kantsteine Setzen				16	15 €	240 €			Eigenleistung	240 €
ZWISCHENSUMME 4											600 €
5. Dolomitsand-Arbeiten	Verteilung per Schaufel				24	15 €	360 €	- €	- €	Eigenleistung	360 €
5. Dolomitsand-Arbeiten	Verdichtung mit Walze				4	15 €	60 €	- €	- €	Eigenleistung	60 €
5. Dolomitsand-Arbeiten	Handwalze-Miete (3 x 1 Tag)							180 €	- €	Rechnung	180 €
ZWISCHENSUMME 5											600 €
6. Zusatzkosten	Entsorgung Überschussmaterial (optional)							- €	200 €	Rechnung	200 €
ZWISCHENSUMME 6											200 €
Gesamt				1.600 €			1.650 €	260 €	200 €		3.710 €
										Summe Rechnung	2.340 €
										Summe Eigenleistung	1.370 €

3.3 Übersicht Material und Sonstige Kosten

Übersicht Materialkosten				
Spielfelderweiterung				
Materialkosten	Menge	Preis pro Einheit	Gesamt	
Schotter (qm) Beton 0-32 mm:	20	38,00 €	760,00 €	Rechnung
Dolomitsand (qm)	8	52,00 €	416,00 €	Rechnung
Kantsteine 25 cm (lfm)	40	6,00 €	240,00 €	Rechnung
Beton C25/30 für Fundament und Rückenstütze (t)	1,6	120,00 €	192,00 €	Rechnung
Transport pauschal	15%		241,20 €	Rechnung
Eichenbalken (lfm)	30	18,75 €	562,50 €	Rechnung
Transport Eichenbalken pauschal			240,00 €	Rechnung
Total			2.651,70 €	Rechnung
Umgestaltung des Platzes (Bänke und Aufenthaltsfläche)				
Materialkosten Bänke (5 Stck)	Menge	Preis pro Einheit	Gesamt	
Beton Würfel (40x40x40)	10	45,00 €	450,00 €	Rechnung
Eichenholz Bohlen abgelagert	Spende Vereinsmitglied			Eigenleistung
Edelstahlträger	10	24,00 €	240,00 €	Rechnung
Kleinteile, Dübel	1	120,00 €	120,00 €	Rechnung
Total			810,00 €	
Umgestaltung des Platzes (Bänke und Aufenthaltsfläche).				
Eigenleistung (Holz Zusägen und Erstellung	Std	Preis pro Einheit	Gesamt	
Eigenleistung (Holz Zusägen und Erstellung)	32	15,00 €	480,00 €	Eigenleistung
Rückbau Bänke	8	15,00 €	120,00 €	Eigenleistung
Summe Eigenleistung			600,00 €	Eigenleistung
WC-Container mit 2 separaten Toiletten getrennt nach Geschlechtern				
	Std	Preis pro Einheit	Gesamt	
Fundamente (Bagger)	4	80,00 €	320,00 €	Rechnung
Anschluss	8	45,00 €	360,00 €	Rechnung
Kleinteile Anschluss	1	220,00 €	220,00 €	Rechnung
Summe Leistung Rechnung			900,00 €	Rechnung
Eigenleistung (Pflasterarbeiten, Feinarbeiten)	24	15,00 €	360,00 €	Eigenleistung

