

Übersicht zur Instandsetzung/Sanierungsbedarf an den Toilettenanlagen der Grundschulen

Schule	Jakobischule		K.-v.-G.-Schule, Lette		Lambertischule			
	Umkleiden Turnhalle D. + H.	Umkleide Turnhalle D. + H.	Lehrer-WC D. + H.	Pavillon, WC D. + H.	Hauptgeb. D. + H.	Lehrer-WC D. + H.	Pavillon D. + H.	Umkleiden Turnhalle D. + H.
Sanitärausstattung								
Zustandsbewertung	4,32	3,93	5	2	3,17	3	5	4,53
Hinweise	Anlage in noch akzeptablen Zustand, energetische Maßnahmen empfohlen	Anlage in akzeptablen Zustand, Stand-WC sind erneuert worden, energetische Maßn. empf.	Renovierung der Toiletten notwendig	Renovierung nicht notwendig	Anlage in akzeptablen Zustand, aber Austausch d. Urinale empf.	Renovierung nicht notwendig	schlechter Zustand, Sanierung notwendig	WCs in schlechtem Zustand, energetische Maßn. empf.
Kosten für empfohlene Maßnahmen	720,00 €	3.280,00 €	10.000,00 €	x	4.800,00 €	- €	40.500,00 €	2.050,00 €
Kosten f. Komplett-sanierung	16.760,00 €	7.170,00 €	10.000,00 €	x	13.090,00 €	870,00 €	40.500,00 €	4.280,00 €
Boden- u. Wand-beläge, WC-Kabinen								
Zustandsbewertung	4	3 bis 4	3 bis 4	x	4	3	4 bis 5	4
Kosten der Sanierung	8.720,00 €	8.200,00 €	3.610,00 €	x	22.500,00 €	1.000,00 €	14.330,00 €	5.580,00 €
Leitungssanierung	2.400,00 €	4.600,00 €	800,00 €	x	6.600,00 €	600,00 €	3.400,00 €	1.800,00 €
Summe	27.880,00 €	19.970,00 €	14.410,00 €	x	42.190,00 €	2.470,00 €	58.230,00 €	11.660,00 €
Komplettsanierung								

Übersicht zur Instandsetzung/Sanierungsbedarf an den Toilettenanlagen der Grundschulen

Schule	Laurentiussschule					Ludgerischule		
	Außen-WC D. + H. (vorderer Schulhof)	Umkleiden Turnhalle D. + H.	Umkl. i. Turnhalle im KG, Behinderten- WC, Außen-WC hinterer Schulhof Lehrer-WC Verwaltung	OG Altbau D. + H.	Außen-WC D. + H.	Lehrer-WC D. + H.	Umkleiden Turnhalle D. + H.	
Sanitärausstattung								
Zustandsbewertung	3,24	2,59	x	3,31	3,14	2	2,69	
Hinweise	Anlage in akzeptabler Zustand, WCs u. Waschtische in '96' ausgetauscht, energetische Maßsn. empf.	Erneuerung WC u. neue Entlüftung empf.	Alle genannten Anlagen wurden im Jahre 1998 installiert u. befinden sich in einem guten Zustand	Anlage in akzeptablen Zustand	Toiletten in '05' erneuert, Anlage ansonsten in noch akzeptablen Zustand, energetische Maßsn. empf.	WCs in '05' ausgetauscht, Anlage in gutem Zustand	WCs in '05' ausgetauscht, Anlage ansonsten in akzeptablen Zustand, energetische Maßsn. empf.	
Kosten für empfohlene Maßnahmen	3.580,00 €	1.830,00 €	x	920,00 €	3.480,00 €	- €	3.430,00 €	
Kosten f. Komplett- sanierung	7.580,00 €	4.560,00 €	x	2.840,00 €	9.250,00 €	2.250,00 €	5.170,00 €	
Boden- u. Wand-beiäge, WC-Kabinen								
Zustandsbewertung	4	3 bis 4	2	3 bis 4	4	3	3	
Kosten der Sanierung	20.200,00 €	1.820,00 €	x	8.970,00 €	18.870,00 €	3.170,00 €	3.320,00 €	
Leitungssanierung	5.800,00 €	1.800,00 €	x	2.000,00 €	5.400,00 €	1.000,00 €	800,00 €	
Summe Komplettsanierung	33.580,00 €	8.180,00 €	x	13.810,00 €	33.520,00 €	6.420,00 €	9.290,00 €	

Übersicht zur Instandsetzung/Sanierungsbedarf an den Toilettenanlagen der Grundschulen

Schule	Maria-Frieden-Schule					Martin-Luther-Schule	
	Außen-WC D. + H.	Lehrer-WC D. + H.	OGGS WC D. + H.	Umkleiden Turnhalle D. + H.	WC OG D. + H.	Außen-WC D. + H.	WC im Neubau, Lehrer-WC (außen), Lehrer-WC (Hauptgeb.)
Toilettenanlage							
Sanitärausstattung							
Zustandsbewertung	3,37	2,5	2	3,07	3,33	4,99	x
Hinweise	WCs in schlechtem Zustand, bei H. starker Uringerruch, Anlage ansonsten in akzeptablen Zustand energetische Maßn. empf.	Anlage in gutem Zustand, keine Renovierung notwendig, energetische Maßn. empf.	Anlage in 96' installiert, guter Zustand, energetische Maßn. empf.	Anlage in akzeptablen Zustand, energetische Maßn. empf.	tlw. in schlechtem Zustand, Austausch Keramik sowie energetische Maßn. empf.	Anlage in schlechtem Zustand, starker Uringerruch, Komplettsanierung empfohlen (in der angegebene Summe sind die Kosten f. eine Erneuerung der ges. Sanitär- u. Heizungsinstallation enth.)	Die Anlage im Neubau sowie das WC im Hauptgeb. wurde in 05' erstellt, die Lehrer WCs (außen) wurden bereits überarbeitet und befinden sich in einem guten Zustand, energetische Maßn. empfohlen
Kosten für empfohlene Maßnahmen	5.400,00 €	420,00 €	420,00 €	1.050,00 €	1.570,00 €	40.500,00 €	1.050,00 €
Kosten f. Komplettsanierung	16.940,00 €	2.250,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €	3.990,00 €	40.500,00 €	x
Boden- u. Wand-beiäge, WC-Kabinen							
Zustandsbewertung	3 bis 4	3	2	3 bis 4	4	5	x
Kosten der Sanierung	19.670,00 €	4.230,00 €	x	nicht ermittelt	8.570,00 €	20.940,00 €	x
Leitungssanierung	7.800,00 €	1.000,00 €	x	800,00 €	1.800,00 €	3.000,00 €	x
Summe Komplettsanierung	44.410,00 €	7.480,00 €	x	2.540,00 €	5.790,00 €	64.440,00 €	x