



Aktuelle Planung und Beantragung / geplant sind jetzt 2 E 138 mit 111 und 160 Meter Nabenhöhe
 -Standort WEA 1 ist unverändert gegenüber der Planungen aus 2016
 -Standort WEA 2 ist "neu",
 -alle weiteren Standorte aus der Planung 2016 sind nicht mehr beabsichtigt

WEA 1
 E-138 EP3 111 mNh
 UTM Zone 32
 RW: 369578
 HW: 5751280
 Gemarkung:
 Coesfeld-Kirchspiel
 Flur: 9
 Flurstück: 38

WEA 2
 E-138 EP3 160 mNh
 UTM Zone 32
 RW: 370062
 HW: 5751344
 Gemarkung:
 Coesfeld-Kirchspiel
 Flur: 9
 Flurstück: 38:41

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nord.West. Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2018

Legende

- Zuwegung Neubau
- Kranstellfläche
- Zuwegung Temporär
- Lagerfläche
- Zuwegung Bestand
- Montagefläche Temporär
- Überschwenkbereich
- Containerfläche
- Windenergieanlage Rotor/ Grenzabstand
- Bestand



ENERCON GmbH
 Dreekamp 5, 26605 Aurich
 Tel.: 0 49 41 / 927-0, Fax: 0 49 41 / 927-109

Bauherr: ENERCON GmbH Dreekamp 5 26605 Aurich		Standort: 48653 Coesfeld	
Bauvorhaben: Errichtung von zwei Windenergieanlagen des Typs ENERCON E--138 mit 160m und 111m Nabenhöhe.		Entwurfsverfasser: ENERCON GmbH Dreekamp 5, 26605 Aurich Tel. (0 49 41) 927-0 Fax (0 49 41) 927-669	
Zeichnung: Lageplan		O-Nummer: O-6387	W-Nummer: W-09059
Gez: DMUELLER	Datum: 06.11.2018	geändert: -	Datum: -
		Maßstab: 1:5000	Blatt: A3
		Rev.: 17	