

			Projekt		
			Paßstiege Verkehrsberuhigung		
			Lageplan FB 60 vom 29.06.20		
			vorh. Aufbau 25 cm Schottertragschicht 8 cm Asphalttragschicht 4 cm Asphaltbinder 3,5 cm Asphaltdecke		
			Plateauaufpflasterungen Einbau von Plateausteinen 36/36 12-17 daher Abmessungen = 1,85 m x 3,00 m		
			Kostenberechnung		
Pos.	Menge	Einheit	Leistung	EP	GP
				€	€
1	1,00	psch	Baustelleneinrichtung	750,00	750,00
2	1,00	m2	Verkehrssicherung	1000,00	1000,00
3	39,00	m	Asphalt schneiden	17,50	682,50
4	22,00	m2	Asphalt aufnehmen	17,50	385,00
5	22,00	m3	ungeb. Tragschichten aufnehmen	20,00	440,00
6	39,00	m	Plateasteine 36/36/12-17 cm setzen	150,00	5850,00
7	3,00	m3	Schottertragschicht herstellen	55,00	165,00
8	10,00	m2	Pflaster für Plateauflächen 18/18/8 cm herstellen	65,00	650,00
9	39,00	m	Fugenverguss herstellen	10,00	390,00
10	7,00	St	Pfosten aufstellen, herausnehmbar (Typ Niederrhein, rot-weiß) incl. Oberflächenarbeiten	300,00	2100,00
11	1,00	St	Betonkegel aufstellen	300,00	300,00
12	2,00	St	Verkehrsschilder aufstellen incl. Oberflächenarbeiten	300,00	600,00
13	1,00	psch	Zulage für kleinteilige Arbeiten = 10 %		1331,25
			Nettosumme		14643,75
			MwSt. 16 %		2343,00
			Bruttosumme		16986,75
				rd.	17000,00